

อำนาจหน้าที่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

ที่ ๓๘๗/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากการจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก สายบ้านพงษ์ไธโร หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑ สาย ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.เนินงาม กำหนด) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๒๒ แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ และตำแหน่ง ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงามทราบ เพื่อในการ จัดจ้าง/จัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใน ๗ วัน

๑. นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
๒. นางสุโรณี ลูกอินทร์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓. นางยุไรลา บ่าวเบญจมิตร	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔. นายอับดุลฮาเล็ม แสแดแล	ตำแหน่ง รองนายก อบต.เนินงาม	กรรมการ
๕. นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ	ตำแหน่ง รองนายก อบต.เนินงาม	กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นายสาการียา เติ้งตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

หลักฐานการรับ/ทราบ คำสั่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการกำหนดราคากลาง

ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้รับทราบคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ที่ ๓๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก สายบ้านพงอ้อไร หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑ สาย ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.เนินงาม กำหนด) โดยวิธีพิเศษ นั้น

(ลงชื่อ)..... วันที่ 29 S.A. 2557

(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

(ลงชื่อ)..... วันที่ 29 S.A. 2557

(นางสุโรณี ลูกอินทร์)

(ลงชื่อ)..... วันที่ 29 S.A. 2557

(นางยุโรลา ปาวเบญหมัด)

(ลงชื่อ)..... วันที่ 29 S.A. 2557

(นายอัลดุลฮาเล็ม แสแดแล)

(ลงชื่อ)..... วันที่ 29 S.A. 2557

(นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงษ์ไธโร หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑ สาย ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.เนินงาม กำหนด) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
๒. วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๗๓๓,๐๐๐.- บาท
(เงินเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๗๓๓,๐๐๐.- บาท
(เงินเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสุไรณี ลูกอินทร์ กรรมการ
 - ๖.๓ นางยุไรลา บ่าวเบญหมัด กรรมการ
 - ๖.๔ นายอัลดุลฮาเล็ม แสแตแล กรรมการ
 - ๖.๕ นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมุเนาะ กรรมการ



ส่วนโยธา



ส่วนโยธา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ที่ ยล ๗๔๓๐๑.๓/๐๐๔

วันที่

๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม (ผ่านปลัด อบต.เนินงาม)

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ที่ ๓๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒,๕๘๙,๒๐๐.- บาท

ข้อเท็จจริง/ระเบียบกฎหมาย

แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(๑) ค่าแรงงานหากไม่มีในรายการบัญชีค่าแรงงานให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณจากยอดวัสดุ “ร้อยละ ๓๐-๓๗” และให้ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับระดับฝีมือหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการก่อสร้างนั้นๆ

(๒) สำหรับค่าแรงบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานและมีใช้กรณีตามข้อ (๑) ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและราคาค่าแรงงานในท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดังรายการต่อไปนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงษ์ไธโร หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

โดยได้พิจารณาจากเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการ ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม โดยมีมติเห็นชอบให้ยึดราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรและจังหวัดข้างเคียงประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคา

ค่าแรงงาน...../

ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวมทั้งราคาต่อหน่วยคำนวณต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อัตราร้อยละ ๗ ต่อปี ตามประกาศกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และในส่วนของระเบียบข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจูงใจในการปฏิบัติการ ๕% ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ จากการพิจารณา ได้สรุปเป็นวงเงินราคากลางได้ดังรายการต่อไปนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพวงโยไธ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ราคากลาง ๗๓๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๒ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๓๑ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๓ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว ตามใบ พร.๔ และใบ พร.๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุโรณี ลูกอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางยุไรลา บ่าวเบญหมัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอับดุลฮาเล็ม แสแดแล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ)

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนนท์นราพร เพชรหมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

ข้อพิจารณา ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายสากรรียา เต็งตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านพวงไข้อยู่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 เมตร
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร แบบเลขที่
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภคและ งานดิน	520,224.25	1.3365	695,279.71	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข	3,000.00		3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%				
	เงินประกันผลงาน 0.0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ งานตามมติ ครม. 5% (13 มก. 48)		0.05	34,763.99	
	ระยะเวลาก่อสร้าง 93 วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			733,043.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			733,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)			832.95 บาท / ตร.ม	

หมายเหตุ - ราคาสวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สฟฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาดำนัมนดีเซลเฉลี่ยที่ 26.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสุไรณี ลูกอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางยุไรลา บ่าวเบญหมัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอัปดุลฮาเล็ม แสแต่แล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ)

สายบ้านพงฮือไร หมู่ที่ 3 ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 - 0.50 เมตร ระยะทาง 0.220 กม.

ประมาณราคาโดย นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์

ประมาณราคาวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม		-	-	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานดินตัด	ลบ.ม			-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกรดแต่งและบดอัดกันทางเดิม	ตร.ม	1,100.00	4.53	4,983.00	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	165.00	170.86	28,191.90	- ลูกรังกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	16.50	133.53	2,203.31	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	44.00	598.67	26,341.52	หนา 0.15 เมตร
7	งานท่อ				-	- ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน		-	-	ข้างละ 0 - 0.50 เมตร
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
8	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม	132.00	3,011.11	397,466.52	
9	งานเหล็กเสริม				-	ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม #0.20x0.20ม.	ตร.ม	880.00	32.16	28,304.94	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	268.38	25.93	6,960.30	- ท่อ 12 กม.
10	ไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม	91.80	244.40	22,435.92	- ปูนซีเมนต์ 12 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร				-	- ทราย 28 กม.
	- แบบ บ. - 25	ชิ้น			-	- หิน 25 กม.
	- แบบ น. - 25	ชิ้น			-	
	- แบบ บ. - 1	ชิ้น			-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
12	งานเบ้าแฉลัด				-	26.00 - 26.99 บาท/ลิตร
	- ท่อ พี.วี.ซี. Ø 3/4"	ท่อน			-	
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	0.71	340.00	240.83	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	172.00	18.00	3,096.00	
	รวมค่างานต้นทุน				520,224.25	
	งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา					
	- ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	
					-	
	ยอดนี้รวม				3,000.00	คิดเป็น บาท/ตร.ม